

鄂伦春自治旗发展和改革委员会文件

鄂伦春自治旗发展和改革委员会

鄂发改字[2026]26号

关于鄂伦春自治旗阿里河镇公墓项目 初步设计变更的批复

鄂伦春自治旗民政局：

你单位《关于申请鄂伦春自治旗阿里河镇公墓项目工程初步设计变更的请示》（鄂民政发[2026]43号）文件收悉。根据该项目初步设计的评审报告，经研究审查，现批复如下：

一、关于设计方案

原则同意鄂伦春自治旗阿里河镇公墓项目初步设计。请你单位督促设计单位对设计方案进一步完善，力求科学、规范、适用。

二、项目总概算及资金来源：

总投资 2928.75 万元，资金来源为申请专项债券，不足部分旗级

财政自筹。

三、建设单位:

鄂伦春自治旗民政局

四、项目建设规模及主要建设内容:

项目总用地面积为 46862 平方米,道路广场面积 5520 平方米(集散广场 1113 平方米,环路道路面积 3225 平方米,主路道路面积 1075 平方米,公厕 60 平方米,大门 47 平方米)墓地面积 27103 平方米(墓面积 4904 平方米,绿化面积 11807 平方米,硬化面积 10392 平方米)焚烧祭祀区 150 平方米,独立绿化面积 11369 平方米,绿化停车场 2720 平方米.及围墙、垃圾箱等配套设施。

项目具体建设内容如下:

1、墓地面积 27103 平方米(墓面积 4904 平方米,绿化面积 11807 平方米,硬化面积 10392 平方米)新建墓穴种类包括树葬独葬墓穴、树葬合葬墓穴、合葬石材立碑墓穴、合葬木材卧碑墓穴,合葬石材卧碑墓穴,花坛墓穴,圆圈树葬墓穴。

(1)设计 13542 个墓穴。本项目先期实施 7688 个墓穴,其余墓穴预留;

(2)墓区混凝土硬化总面积 3110 平方米,其中新建墓区混凝土硬化 2602 平方米,其余预留;

(3)新建花坛葬、圆圈树葬地面硬化 241 平方米;

(4)墓前植草砖总面积 1644 平方米,其中新建墓前植草砖硬化 1555 平方米,其余预留;

(5) 墓道透水砖总面积 3982 平方米, 其中新建墓道透水砖硬化 3766 平方米, 其余预留;

(6) 花岗岩边石宽 0.1 米总长 14150 米, 其中新建花岗岩边石宽 0.1 米长 9872 米, 其余预留;

(7) 墓区绿化面积 11807 平方米, 其中新建墓区绿化面积 5268 平方米, 其余预留;

2、附属工程

(1) 新建焚烧祭祀区 150 平方米, 内设十二生肖墙等配套设施;
(硬化面积 125 平方米, 十二生肖墙等配套设施 25 平方米)

(2) 新建一座公墓大门 (宽 10 米) 47 平方米;

(3) 新建生态环保厕所 60 平方米;

(4) 新建集散广场, 建筑面积共约 1113 平方米;

(5) 独立绿化面积 11369 平方米, 其中新建独立绿化 2356.4 平方米, 9012.6 平方米绿化采用原有绿化;

(6) 在公墓入口处修建可停放 82 辆车辆、面积约 2720 平方米的停车场, 地面采用植草砖;

(7) 新建混凝土墓地环路 3225 平方米 (墓地环路及墓地连接路);

(8) 新建混凝土墓地主路 1075 平方米;

(9) 新建铁艺墙 878 米;

(10) 新建停车场路灯 20 盏;

(11) 购买环保垃圾箱 30 个;

五、项目建设地点:

鄂伦春自治旗阿里河镇内蒙古自治区新闻出版广电局鄂伦春
051 台东约 600 米处西侧位置

六、项目建设期限:

2026 年 4 月-2027 年 12 月

七、项目代码

2508-150723-04-01-677142

接文后,请严格按照批复的总投资、建设规模、内容和建设标准,抓紧编制施工图纸,认真组织施工,保证按期完工,请按程序依法依规实施项目。

附:总概算表

鄂伦春自治旗发展和改革委员会

2026 年 4 月 7 日

(公开属性:主动公开)

鄂伦春自治旗发展和改革委员会

2026 年 4 月 7 日印发

总投资概算表

工程名称：鄂伦春自治旗阿里河镇公墓项目

共 2 页 第 1 页

序号	工程和费用名称	概算价值 (万元)					技术经济指标			
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	备注
一	工程费用	2026.59		28.66		2055.25				
1	公墓区	1020.40				1020.40				
1.1	墓地	1008.22				1008.22				墓穴 7688 个
1.1.1	花坛墓	4.70				4.70	座	1	4.70 万/座	墓穴 36 个
1.1.2	圆圈树葬墓	16.35				16.35	座	15	1.09 万/座	墓穴 120 个
1.1.3	合葬石材立碑墓	423.04				423.04	座	1322	0.32 万/座	墓穴 2644 个
1.1.4	树葬独葬墓	29.40				29.40	座	210	0.14 万/座	墓穴 210 个
1.1.5	树葬合葬墓	97.90				97.90	座	445	0.22 万/座	墓穴 890 个
1.1.6	合葬石材卧碑墓	328.02				328.02	座	1491	0.22 万/座	墓穴 2982 个
1.1.7	合葬木材卧碑墓	108.81				108.81	座	403	0.27 万/座	墓穴 806 个
1.2	焚烧祭祀区及十二生肖墙	12.18				12.18	座	1	12.18 万/座	150m ²
2	附属工程	1006.19		28.66		1034.85				
2.1	环保生态厕所	24.31		4.90		29.21	座	1	29.21 万/座	60m ²
2.2	墓门	29.41				29.41	座	1	29.41 万/座	47m ²
2.3	墓区及独立新建绿化	318.70				318.70	m ²	7624.40	418 元/m ²	墓区、独立
2.4	玻璃钢化粪池	2.06				2.06	座	1	2.06 万/座	30m ³
2.5	玻璃钢蓄水池	3.36				3.36	座	1	3.36 万/座	50m ³
2.6	污水检查井	2.96				2.96	座	4	0.74 万/座	砼
2.7	阀门井	2.78				2.78	座	2	1.39 万/座	砼
2.8	地下式室外消火栓及灭火器	5.79				5.79	项	1	5.79 万/座	消防
2.9	保温给水管及土方	4.21		7.59		11.80	m	430	274 元/m	De63 DN100
2.10	PE 加筋排水塑料管	0.14		0.31		0.45	m	20	225 元/m	De200
2.11	地埋电缆			9.50		9.50	m	650	146 元/m	低压
2.12	路灯			6.36		6.36	套	20	0.318 万/套	高 6 米
2.13	围墙	35.42				35.42	m	878	403 元/m	铁艺
2.14	停车场	66.94				66.94	m ²	2720	246 元/m ²	植草砖
2.15	集散广场	46.59				46.59	m ²	1113	419 元/m ²	石材
2.16	墓区混凝土硬化	66.82				66.82	m ²	2602	257 元/m ²	混凝土

总投资概算表

工程名称：鄂伦春自治旗阿里河镇公墓项目

共 2 页 第 2 页

序号	工程和费用名称	概算价值 (万元)					技术经济指标			
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	备注
2.17	花坛葬、圆圈树葬地面硬化	10.09				10.09	m ²	241	419 元/m ²	石材
2.18	墓地环路	149.87				149.87	m ²	3225	465 元/m ²	混凝土
2.19	墓地主路	49.82				49.82	m ²	1075	464 元/m ²	混凝土
2.20	墓前植草砖硬化	30.58				30.58	m ²	1555	197 元/m ²	植草砖
2.21	墓道透水砖硬化	76.42				76.42	m ²	3766	203 元/m ²	透水砖
2.22	花岗岩边石	78.42				78.42	m	9872	79 元/m	石材
2.23	垃圾箱	1.50				1.50	个	30	500 元/个	环保
二	工程建设其他费用				788.20	788.20				
1	项目建设管理费				35.00	35.00				
2	工程监理费				38.60	38.60				
3	环境影响评价及节能评估费				3.00	3.00				
4	招标代理服务费				15.00	15.00				
5	图纸审查费				3.60	3.60				
6	可行性研究报告编制费				20.00	20.00				
7	项目建议书编制费				4.00	4.00				
8	工程设计费				41.00	41.00				
9	工程勘察费				18.00	18.00				
10	场地准备及临时设施费				15.00	15.00				
11	工程造价咨询费				7.00	7.00				
12	建设用地费用				588.00	588.00				
12.1	植被恢复费				81.90	81.90				
12.2	林地补偿及安置补助费				91.70	91.70				
12.3	林木补偿费				316.80	316.80				
12.4	转建设用地费用				97.60	97.60				
三	工程建设基本预备费				85.30	85.30	%	3		
四	工程项目总投资	2026.59		28.66	873.50	2928.75				